



## แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่าบ่อต่อเติมอาคารสำนักงาน จำนวน 2 ห้อง ห้องสภาเทศบาล  
 ตำบลท่าบ่อ ขนาดกว้าง 5.35 เมตร ยาว 7.00 เมตร ห้องกองคลัง ขนาดกว้าง 6.15 เมตร ยาว 7.00 เมตร หรือ  
 พื้นที่รวม 2 ห้อง ไม่น้อยกว่า 80.50 ตารางเมตร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลท่าบ่อ

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 7 หน้า

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

ระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน / กลุ่มงานก่อสร้างอาคาร	682,203.42	1.3091	893,072.50	
2	งาน / ป้ายโครงการ	-	0.0000	-	
3	งาน / กลุ่มงาน.....				
4	งาน / กลุ่มงาน.....				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7 %				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			893,072.50	
	คิดเป็นเงินประมาณ			893,000.00	
	(ตัวอักษร) (แปดแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

80.50 ตารางเมตร

ราคาเฉลี่ยประมาณ

11,093 บาท / ตารางเมตร

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายนิพนธ์ วงศ์ราษฎร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายธวัชชัย ดวงรัตน์)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายโกวิทย์ ดูเหมา)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่าจำปี ต่อเติมอาคารสำนักงาน จำนวน 2 ห้อง ห้องสภาเทศบาล ตำบลท่าจำปี ขนาดกว้าง 5.35 เมตร ยาว 7.00 เมตร ห้องกองคลัง ขนาดกว้าง 6.15 เมตร ยาว 7.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวม 2 ห้อง ไม่น้อยกว่า 80.50 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลท่าจำปี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลท่าจำปี


ประมาณราคาค่าก่อสร้างโดย นายนิพนธ์ วงศ์ราษฎร์

เมื่อวันที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุปค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง								
(1)	งานโครงสร้างวิศวกรรม							492,997.71	
(2)	งานสถาปัตยกรรม							166,353.49	
(3)	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร							22,852.22	
	รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น							682,203.42	

  
(นายนิพนธ์ วงศ์ราษฎร์)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

  
(นายธวัชชัย ดวงรัตน์)  
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

  
(นายอภิสิทธิ์ ดูหมง)  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กลุ่มงาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลท่าจ๊าปี ต่อเติมอาคารสำนักงาน จำนวน 2 ห้อง ห้องสภาเทศบาล

ตำบลท่าจ๊าปี ขนาดกว้าง 5.35 เมตร ยาว 7.00 เมตร ห้องกองคลัง ขนาดกว้าง 6.15 เมตร ยาว 7.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวม 2 ห้อง ไม่น้อยกว่า 80.50 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลท่าจ๊าปี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลท่าจ๊าปี


ประมาณราคาค่าก่อสร้างโดย นายนิพนธ์ วงศ์ราษฎร์

เมื่อวันที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
1.1	งานดินขุดฐานรากและถมดิน	62.42	ลบ.ม.	117.00	7,303.14	153.00	9,550.26	16,853.40	
1.2	ทรายหยาบรองกันฐานรากรวมเผื่อค่ายุบตัว 25 %	4.34	ลบ.ม.	560.75	2,433.66	112.00	486.08	2,919.74	
1.3	คอนกรีตหยาบ รองกันฐานราก (ผสมเสร็จ ST240 ksc.)	1.73	ลบ.ม.	1,850.00	3,200.50	427.00	738.71	3,939.21	
1.4	คอนกรีตโครงสร้าง(ผสมเสร็จ ST๒๔๐ ksc.)	41.17	ลบ.ม.	1,800.93	74,144.29	421.00	17,332.57	91,476.86	
1.5	งานแผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปหนา 0.05 ม.รับน้ำหนัก ได้ไม่น้อยกว่า 425 กก./ตร.ม	80.50	ตร.ม.	275.00	22,137.50	26.00	2,093.00	24,230.50	
	ขนาดหน้าตัด 0.35x0.05 ม. ลวด 7 เส้น ศก. 4 มม.								
1.5	ไม้แบบหล่อคอนกรีต 80 %	219.66	ลบ.พ.	328.14	72,080.06	-	-	72,080.06	
1.6	ไม้ไคร้ค้ำ 30 % ของปริมาณไม้แบบ	65.90	ลบ.พ.	328.14	21,624.02	-	-	21,624.02	
1.8	ตะมู	31.00	กก.	35.98	1,115.38	-	-	1,115.38	
1.9	ค่าแรงงานประกอบแบบ	310.99	ตร.ม.	-	-	163.00	50,691.37	50,691.37	
	ยอดยกไป							284,930.53	

  
(นายนิพนธ์ วงศ์ราษฎร์)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

  
( นายธวัชชัย ดวงรัตน์ )  
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

  
(นายโกวิทย์ ดูหมื่น)  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่าจapie ต่อเติมอาคารสำนักงาน จำนวน 2 ห้อง ห้องสหภาพเทศบาล

ตำบลท่าจapie ขนาดกว้าง 5.35 เมตร ยาว 7.00 เมตร ห้องกึ่งคลัง ขนาดกว้าง 6.15 เมตร ยาว 7.00 เมตร หรือมี

พื้นที่รวม 2 ห้อง ไม่น้อยกว่า 80.50 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลท่าจapie

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบเลขที่

ประมาณราคาโดย นายนิพนธ์ วงศ์ราษฎร์

เมื่อวันที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							284,930.53	
1.10	เหล็กเสริมคอนกรีต								
-	RB 6 มม. ( 70 เส้น ) เพื่อ 5 % ตามหลักเกณฑ์ 3.5 เส้น	0.162	ตัน	22,476.20	3,641.14	4,900.00	793.80	4,434.94	
-	RB 9 มม. ( 320 เส้น ) เพื่อ 7 % ตามหลักเกณฑ์ 22 เส้น	1.707	ตัน	21,763.11	37,149.63	4,900.00	8,364.30	45,513.93	
-	DB 12 มม. ( 58 เส้น ) เพื่อ 9 % ตามหลักเกณฑ์ 5 เส้น	0.559	ตัน	22,193.63	12,406.24	3,900.00	2,180.10	14,586.34	
-	DB 16 มม. ( 102 เส้น ) เพื่อ 11 % ตามหลักเกณฑ์ 11 เส้น	1.785	ตัน	23,160.16	41,340.89	3,900.00	6,961.50	48,302.39	
1.11	ลวดผูกเหล็ก	126.39	กก.	35.05	4,429.97	-	-	4,429.97	
1.12	งานรื้อถอน								
-	งานรื้อถอนโครงสร้างแนวกันสาด ศาลอาคารเดิม 0.20 ม.	0.44	ลบ.ม.		-	513.00	225.72	225.72	
	หนา 0.10 ม. ยาว 22.00 ม.								
-	งานรื้อถอนหน้าต่างกระจกบานเลื่อน อาคารเดิม	1.00	ชุด		-	103.00	103.00	103.00	
	ขนาด ( 2.95 ม. x 1.65 ม.)								
-	งานรื้อถอนผนัง อาคารเดิม	6.35	ตร.ม.		-	31.00	196.85	196.85	
	ยอดยกไป							402,723.66	



(นายนิพนธ์ วงศ์ราษฎร์)  
ผู้อำนวยการกองช่าง



(นายรัชชัย ดวงรัตน์)  
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน



(นายโกวิทย์ ดูหมาน)  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่าจี่ ต่อเติมอาคารสำนักงาน จำนวน 2 ห้อง ห้องสหภาพเทศบาล ตำบลท่าจี่ ขนาดกว้าง 5.35 เมตร ยาว 7.00 เมตร ห้องกองคลัง ขนาดกว้าง 6.15 เมตร ยาว 7.00 เมตร หรือมี พื้นที่รวม 2 ห้อง ไม่น้อยกว่า 80.50 ตารางเมตร


สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลท่าจี่ แบบเลขที่


หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลท่าจี่


ประมาณราคาค่าก่อสร้างโดย นายนิพนธ์ วงศ์ราษฎร์ เมื่อวันที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							402,723.66	
2	งานทางเท้า คสล. รอบอาคาร หน้า 0.10 ม	27.00	ตร.ม.						
	เสริมเหล็กไวเมท ขนาด 0.20 ม. x 0.20 ม หน้า 4 มม.	41.17	ลบ.ม.	1,800.93	74,144.29	329.00	13,544.93	87,689.22	
2.1	คอนกรีตโครงสร้าง ค.2 (fc 240 ksc.)	27.00	ตร.ม.	30.00	810.00	6.00	162.00	972.00	
2.2	เหล็กตะแกรงไวเมท ขนาด 0.20 ม. x 0.20 ม หน้า 4 มม.	1.77	ลบ.พ.	467.29	827.10	-	-	827.10	
2.3	ไม้แบบหล่อคอนกรีต 80 %	0.53	ลบ.พ.	614.30	326.19	-	-	326.19	
2.4	ไม้คราดัด 30 % ของปริมาณไม้แบบ	0.54	กก.	35.98	19.43	-	-	19.43	
2.5	ตะปู	2.70	ตร.ม.	-	-	163.00	440.10	440.10	
2.6	ค่าแรงงานประกอบแบบ								
รวมยอดงานโครงสร้างวิศวกรรม									492,997.71

  
 (นายนิพนธ์ วงศ์ราษฎร์)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

  
 (นายรัชชัย ดวงรัตน์)  
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

  
 (นายโกวิทย์ ตูหม่า)  
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กลุ่มงานงาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่าจำปี ต่อเติมอาคารสำนักงาน จำนวน 2 ห้อง ห้องสภาเทศบาล

ตำบลท่าจำปี ขนาดกว้าง 5.35 เมตร ยาว 7.00 เมตร ห้องกองคลัง ขนาดกว้าง 6.15 เมตร ยาว 7.00 เมตร หรือมี

พื้นที่รวม 2 ห้อง ไม่น้อยกว่า 80.50 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลท่าจำปี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลท่าจำปี

ประมาณราคาค่าก่อสร้างโดย นายนิพนธ์ วงศ์ราษฎร์

เมื่อวันที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม								
	2.3 งานผนังและตกแต่งผิวผนัง								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาครึ่งแผ่น	67.18	ตร.ม.	497.49	33,421.38	104.00	6,986.72	40,408.10	
	- งานฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	104.62	ตร.ม.	73.86	7,727.23	109.00	11,403.58	19,130.81	
	- งานผนังฉาบปูนเรียบ	134.36	ตร.ม.	73.86	9,923.83	96.00	12,898.56	22,822.39	
	2.4 งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น								
	- พื้นผิวกระเบื้องดินเผาแบบกั้นสัน 12x12 นิ้ว	80.50	ตร.ม.	291.66	23,478.63	96.00	7,728.00	31,206.63	
	ยอดยกไป							113,567.93	



(นายนิพนธ์ วงศ์ราษฎร์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายรัชชัย ดวงรัตน์)  
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน



(นายโกวิทย์ ดูหมาน)  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่าจำปี ต่อเติมอาคารสำนักงาน จำนวน 2 ห้อง ห้องสภาเทศบาล

ตำบลท่าจำปี ขนาดกว้าง 5.35 เมตร ยาว 7.00 เมตร ห้องกองคลัง ขนาดกว้าง 6.15 เมตร ยาว 7.00 เมตร หรือมี

พื้นที่รวม 2 ห้อง ไม่น้อยกว่า 80.50 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลท่าจำปี


หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลท่าจำปี

ประมาณราคาค่าก่อสร้างโดย นายนิพนธ์ วงศ์ราษฎร์

เมื่อวันที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							113,567.93	
2.5	งานประตูดู - หน้าต่างและช่องแสง								
-	งานติดตั้งประตู D1 พร้อมอุปกรณ์บานเลื่อนครบชุด	1.00	ชุด	11,700.00	11,700.00	-	-	11,700.00	
-	งานติดตั้งประตู D2 พร้อมอุปกรณ์บานเลื่อนครบชุด	1.00	ชุด	7,380.00	7,380.00	-	-	7,380.00	
-	งานติดตั้งหน้าต่าง w1 พร้อมอุปกรณ์บานเลื่อนครบชุด	2.00	ชุด	4,752.00	9,504.00	-	-	9,504.00	
-	งานติดตั้งหน้าต่าง w2 พร้อมอุปกรณ์บานเลื่อนครบชุด	2.00	ชุด	2,475.00	4,950.00	-	-	4,950.00	
2.6	งานบันได ตกแต่งผิวบันไดและราวบันได								
-	งานขั้นบันไดปูกระเบื้องดินเผาแบบกันลื่น	7.00	ตร.ม.	291.66	2,041.62	96.00	672.00	2,713.62	
-	งานจุ่มกบับันได PVC.	18.80	ม.	37.00	695.60	-	-	695.60	
2.7	งานทาสี								
-	งานทาสีน้ำอะคริลิคผนังทั้งหมด	311.00	ตร.ม.	19.94	6,201.34	31.00	9,641.00	15,842.34	
	ยอดยกไป							166,353.49	


  
 (นายรัชชัย ดวงรัตน์)
   
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
   
 (นายอภิรักษ์ คูหามา)
   
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กลุ่มงาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่าจี่ ต่อเติมอาคารสำนักงาน จำนวน 2 ห้อง ห้องสภาเทศบาล

ตำบลท่าจี่ ขนาดกว้าง 5.35 เมตร ยาว 7.00 เมตร ห้องกองคลัง ขนาดกว้าง 6.15 เมตร ยาว 7.00 เมตร หรือมี

พื้นที่รวม 2 ห้อง ไม่น้อยกว่า 80.50 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลท่าจี่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลท่าจี่


ประมาณราคาก่อสร้างโดย นายนิพนธ์ วงศ์ราษฎร์


แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
	4.1 สายไฟฟ้า								
	- VAF 2 x 4 sq.mm.	30.00	ม.	-		15.00	450.00	450.00	
	- VAF 2 x 2.5 sq.mm.	200.00	ม.	21.03	4,206.00	14.00	2,800.00	7,006.00	
	- VAF 2 x 1.5 sq.mm.	100.00	ม.	9.00	900.00	12.00	1,200.00	2,100.00	
	4.2 วงโคจรไฟฟ้าและอุปกรณ์								
	- ดวงโคมกล่องเหล็กเปลือย ชนิดติดเพดาน	8.00	ชุด	655.00	5,240.00	154.00	1,232.00	6,472.00	
	หลอด Fluorescent ขนาด 2 X 36 W.								
	4.4 สวิตช์และเต้ารับ								
	- สวิตช์เดี่ยว ขนาด 15 A. / 250 V.	8.00	ตัว	31.16	249.28	82.00	656.00	905.28	
	- เต้ารับคู่ ขนาด 16 A. / 250 V.	8.00	ตัว	133.85	1,070.80	92.00	736.00	1,806.80	
	- กล่องพลาสติกแบบลอยสำหรับแผงหน้าก	12.00	ตัว	15.00	180.00	-	-	180.00	
	- ฟาหน้าก 3 ช่อง	8.00	ตัว	23.00	184.00	-	-	184.00	
	- ฟาหน้าก 2 ช่อง	4.00	ตัว	23.00	92.00	-	-	92.00	
	4.3 แผงสวิตช์ไฟฟ้า								
	- ตู้คอนซูเมอร์ยูนิต(ตู้เปล่า)	1.00	ตู้	1,380.00	1,380.00	500.00	500.00	1,880.00	
	- ออโต้เบรกเกอร์ ขนาด 50A (เมน)	1.00	ตัว	935.00	935.00	-	-	935.00	
	- เบรกเกอร์ ขนาด 30A	6.00	ตัว	140.19	841.14	-	-	841.14	
	รวมงานไฟฟ้าและสื่อสาร							22,852.22	

  
 (นายนิพนธ์ วงศ์ราษฎร์)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

  
 (นายรัชชัย ดวงรัตน์)  
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

  
 (นายเกียรติ์ ตูหม่า)  
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา